

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - SP  
CNPJ: 60.243.409/0001-60



Obra  
RV2- CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - SP - COBERTURA

Bancos  
SINAPI - 09/2023 - São  
Paulo

B.D.I.  
27,84%



Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>					<b>2.144,41</b>	<b>2,99 %</b>
1.1	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	78,83	5,62	7,18	565,99	0,79 %
1.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	280,36	4,41	5,63	1.578,42	2,20 %
<b>2</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>					<b>46.828,53</b>	<b>65,27 %</b>
2.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	280,36	130,66	167,03	46.828,53	65,27 %
<b>3</b>			<b>COBERTURAS</b>					<b>22.769,35</b>	<b>31,74 %</b>
3.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,31	91,94	117,53	3.914,92	5,46 %
3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	78,83	54,15	69,22	5.456,61	7,61 %
3.3	94231	SINAPI	ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,43	54,15	69,22	4.736,72	6,60 %
3.4	00000195	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS - COM REAPROVEITAMENTO	M²	234,42	14,25	18,21	4.268,78	5,95 %
3.5	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	45,94	74,79	95,61	4.392,32	6,12 %

**Total sem BDI** 56.124,20  
**Total do BDI** 15.618,09  
**Total Geral** 71.742,29

FERNANDA CORDEIRO  
Engenheira Civil  
CREA/SC 148159-0